

启东市宜居宜业和美乡村片区建设（东海镇）项目——绿化美化与节点氛围打造项目报价表

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价 (元)	合计(元)	参考效果图
1	显中村						
1.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、验收路线两侧1米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理；投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
1.2	入口驿站及村标						
	入口村标格栅	1、规格：长度9000mm，高度1000-1600mm 2、材质：镀锌钢管 3、基础：条形钢筋混凝土基础+预埋件	项	1			
	格栅周边装饰小品	1、规格：高度600mm 2、材质：镀锌板折弯立体字 3、其它：咚小海/麦穗/炮竹等其它装饰小品	组	1			
	驿站柱子装饰	1、规格：柱子外包尺寸500*500*3300mm 2、材质：20*40*2@20镀锌管格栅	组	2			
	驿站门头墙面翻新	1、原有墙面剥落处铲除 2、外墙专用腻子批荡打磨修复 3、外墙专用乳胶漆一底一面修复 4、含脚手架等一切措施费	m ²	33			
	墙面出新	1、原有民房外墙涂料出新	m ²	48			

	墙面装饰	1、毛竹片彩绘及圆形竹簸箕装饰	项	1			
	PE仿真茅草	1、原彩钢瓦顶棚铺设PE仿真防火阻燃茅草	m ²	75			
	绿化	1、品种：四季草花/麦冬 2、规格：符合设计效果 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含工作面的土方整理	m ²	40			
1.3	一米菜园						
	矮墙	1、规格：仿石矮墙高度400mm 2、材质：MU10水泥砖砌体/文化石贴面 3、基础：100mm碎石+100mm混凝土垫层	m	35			
	仿竹篱笆	1、规格：竹篱笆高度600mm 2、材质：φ63mm不锈钢立柱@2080mm，φ51mm不锈钢横杆/φ19mm斜杆造型网片 3、基础：200*200*200mm混凝土	m	32.5			
	金属网档墙	1、规格：长度4000mm，高度2000mm 2、材质：镀锌钢丝网 3、其它：雪弗板+镀锌板文化小品	项	1			
	其它装饰	1、咚小海装饰/一米菜园立体字	项	1			
1.4	道路沿线及交叉口						
	金属网档墙	1、材质：镀锌钢丝网 2、其它：雪弗板+镀锌板文化小品	组	1			



	仿竹篱笆	1、规格：竹篱笆高度600mm 2、材质：φ63mm不锈钢立柱@2080mm，φ51mm不锈钢横杆/φ19mm斜杆造型网片 3、基础：200*200*200mm混凝土	m	600			
1.5	河边框景景墙						
	对景景墙	1、规格：高度3800mm-4000mm，长度12000mm 2、材质：轻质钢结构外喷氟碳漆/PE仿古屋面 3、基础：100mm碎石+200mm钢筋混凝土基础 4、其它：PE仿古青瓦造型屋面/金属造型小品装饰	组	1			
2	仲辉村						
2.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、验收路线两侧1米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理；投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
2.2	入口村标						
	村庄标识	1、规格：高度5000mm，宽度3000mm 2、材质：镀锌钢管 3、基础：独立钢筋混凝土+预埋件	项	1			
	绿化	1、品种：乔灌木/草坪 2、规格：乔灌木满足设计要求，草坪为百慕大+黑麦草 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含工作面的土方整理	m ²	48			

2.3	村委会南侧					
	宣传栏出新	1、村委会大门外原有宣传栏油漆翻新	项	1		
	竹文化景墙1	1、规格：长度4000mm，高度2500mm，宽度300mm 2、材质：镀锌钢边框/镀锌钢仿竹格栅 3、基础：条形基础 4、其它：圆形造型字	项	1		
	建筑墙面翻新	1、原有墙面剥落处铲除 2、外墙专用腻子粉批灰打磨修复 3、外墙专用乳胶漆一底一面修复	m ²	120		
	墙面装饰	1、规格：φ3000mm圆形簸箕，外面粘贴黑色LOGO字 2、材质：竹子彩绘/竹编一大一小斗笠装饰2组/咚小海标识	项	1		
	绿化	1、品种：乔灌木/草坪 2、规格：乔灌木满足设计要求，草坪为百慕大+黑麦草 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含原有绿化修剪、移植、整理	m ²	100		
2.4	法治小游园					
	竹文化景墙2	1、规格：长度6000mm，高度2800mm 2、材质：钢筋混凝土框架结构/mu10水泥砖砌体/pe仿古屋面 3、基础：钢筋混凝土条形基础 4、其它：镀锌钢管仿竹节装饰，满足设计效果	项	1		

	仿竹篱笆	1、规格：竹篱笆高度600mm 2、材质：φ63mm不锈钢立柱@2080mm，φ51mm不锈钢横杆/φ19mm斜杆造型网片 3、基础：200*200*200mm混凝土	m	48			
	石材铺装场地	1、规格：长度10000mm，宽度6000mm 2、材质：植草格铺装，草格混播百慕大/黑麦草草籽 3、基础：碎石垫层	m ²	60			
2.5	南侧道路沿线						
	竹文化小品	1、规格：长度6m，高度1.8m 2、材质：镀锌钢板折弯 3、基础：混凝土基础	项	1			
	绿化	1、品种：紫薇 2、规格：地径7-8cm，高度250-280cm 3、养护：三级养护，12个月	株	96			
	绿化	1、品种：红叶石楠球 2、规格：蓬径140-160cm，高度120-140cm 3、养护：三级养护，12个月	株	96			
3	丰盛村						
3.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、验收路线两侧1米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理；投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
3.2	小游园						
	小游园村标	1、规格：高度3500mm，宽度2000mm 2、材质：镀锌钢板折弯 3、基础：钢筋混凝土基础，满足设计要求	项	1			

	小游园剪影小品	1、规格：高度2200mm 2、材质：镀锌钢板折弯 3、基础：钢筋混凝土基础，满足设计要求	项	1			
	小游园宣传立体字及咚小海标识	1、规格：高度400mm 2、材质：镀锌钢板折弯	组	1			
	小游园矮墙	1、规格：高度800mm 2、材质：mu10水泥砖砌体/外墙乳胶漆/青砖青瓦装饰 3、基础：钢筋混凝土基础，满足设计要求	m	42			
	小游园地面	1、混凝土地面 2、专用丙烯酸地坪漆	m ²	126			
3.3	驿站						
	驿站墙面出新及彩绘	1、驿站南墙面外墙乳胶漆出新，东墙面乡愁主题彩绘 2、含脚手架等措施费	m ²	50			
3.4	村委会						
	居民房屋墙面出新	1、村委会南侧居民房屋外墙面涂白出新 2、含脚手架等一切措施费	m ²	140			
	围墙墙面修复	1、原破损处局部修复 2、围墙外墙面真石漆翻新 3、含脚手架等一切措施费	项	1			





	亚克力字及LOGO	1、村委会大楼原标识字铲除 2、大楼入口处门头重新安装LOGO及标识字	项	1			
3.5	河边景观小品						
	景观小品	1、规格：长度6m，高度2.5m 2、材质：镀锌钢板折弯 3、基础：混凝土基础	项	1			
4	武东村						
4.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、验收路线两侧1米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理；投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
	场地硬化	1、约100m ² 场地100mm混凝土硬化 2、增加排水窨井	项	1			
	河道扩宽	1、约50m长的河道扩宽1m	项	1			
4.2	烘干中心						

	沙地圩田小品	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：长度7000mm，高度2000mm 2、材质：镀锌钢板折弯造型 3、基础：混凝土基础 4、其它：造型宣传标语，满足设计要求 	项	1			
	墙面彩绘	<ul style="list-style-type: none"> 1、烘干房外墙面彩绘 2、含脚手架/曲臂车等一切措施费 	m ²	385			
	转角标识景墙	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：长度6000mm，高度2500-3500mm 2、材质：镀锌钢板折弯 3、基础：混凝土基础 4、其它：造型宣传标语 	项	1			
	装饰小品	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：高度500-1000mm 2、材质：玻璃钢水果造型/镀锌板造型哆小海标识 	组	1			
	绿化	<ul style="list-style-type: none"> 1、品种：花境 2、规格：符合设计效果 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含工作面的土方整理 	m ²	80			
	路标指示牌	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：高度2500mm 2、材质：镀锌钢板 3、基础：混凝土基础 4、其它：造型宣传标语 	项	1			

	路边房屋节点	1、屋顶增加党建宣传立体字 2、墙面外墙腻子/乳胶漆出新	项	1			
4.3	滨水游园						
	滨水游园景墙	1、规格：长度10000mm，高度3000-3500mm 2、材质：青砖砌体/水泥砖砌体/镀锌管格栅 3、基础：混凝土基础 4、其它：造型宣传标语	组	1			
	混凝土地地	1、碎石基础+混凝土地地	m²	40			
	户外家具	石桌凳	套	1			
4.4	驿站节点						
	驿站门头修复	门头喷绘广告拆除翻新	项	1			
	党建宣传小品	1、规格：长度2000mm，高度1000mm 2、材质：镀锌板折弯	组	1			
	户外家具	石桌凳	套	1			
	古树装饰小品	暂定红色五角星挂件，可根据业主要求调整	组	1			
5	大丰镇村						
5.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、验收路线两侧1米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理；投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			

5.2	转角处至丰收广场						
	丰收广场宣传栏	1、规格：长度6000-8000mm，高度3000mm 2、材质：镀锌板折弯 3、基础：钢筋混凝土基础	组	1			
	丰收广场成品装饰粮仓	1、规格：高度3000mm/2000mm 2、材质：高仿真防火阻燃茅草/钢管/软景装饰 3、基础：混凝土基础	组	1			
	转角处景墙	1、规格：长度2500mm，高度1000mm 2、材质：红砖立瓦装饰景墙 3、基础：钢筋混凝土基础 4、其它：宜业宜居装饰字/石磨装饰/麦穗装饰/陶罐装饰	组	1			
	绿化	1、品种：乔灌木/色块（转角处至丰收广场东侧沿线） 2、规格：满足设计要求 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含工作面的土方整理	m ²	300			
	绿化	1、品种：花境（转角处） 2、规格：符合设计效果 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含工作面的土方整理	m ²	10			
5.3	铁匠铺周边沿街商铺						
	墙面修复	1、铲除原有剥落墙面，局部外面腻子修复 2、墙面外墙乳胶漆翻新（略透底，营造修旧如旧的氛围） 3、红色广告标语彩绘	m ²	186			

	屋面修复	屋面破损处局部修复	项	1			
	地面修复	店铺前红砖地面翻新修复	项	1			
	墙面饰品	非遗文化相框展示	组	1			
5.4	八一桥						
	桥梁护栏彩绘	八一桥桥梁护栏彩色外墙涂料修复	项	1			
	桥边小品	1、规格：长度3000mm，高度2000mm 2、材质：镀锌板折弯 3、基础：钢筋混凝土基础 4、其它：咚小海标识装饰	项	1			
	绿化	1、品种：麦冬 2、规格：高度10-15cm 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含工作面的土方整理	m ²	70			
6	东安镇村						
6.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、验收路线两侧1米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理；投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			

6.2	入口及转角处					
	村庄标识	1、规格：高度5000mm，宽度1000mm 2、材质：镀锌板折弯造型 3、基础：钢筋混凝土基础 4、其它：咚小海标识装饰	项	1		
	绿化	1、品种：花境 2、规格：符合设计效果 3、养护：三级养护，12个月	m ²	10		
	景墙及特色村牌	1、规格：长度5000mm，高度4500mm 2、材质：锈板折弯造型/水泥砖砌体外贴文化砖 3、基础：钢筋混凝土基础 4、其它：咚小海标识装饰	项	1		
	绿化	1、品种：花境 2、规格：符合设计效果 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含工作面的土方整理	m ²	10		
6.3	收购站					
	墙面修复	1、收购站外面墙铲除并修复 2、外墙面白色乳胶漆出新	m ²	72		
	墙面彩绘	1、农耕产业主题彩绘 2、含脚手架等措施费	m ²	72		

	绿化	1、品种：麦冬 2、规格：高度10-15cm 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含工作面的土方整理	m ²	30			
6.4	沿线围挡						
	墓地围挡	1、规格：高度2500mm 2、材质：镀锌管骨架50*50立柱+30*30横杆/彩钢瓦/仿真草坪 3、基础：500*500*500混凝土基础	m	85			
	沿线民房围挡	1、规格：高度2500mm 2、材质：镀锌管骨架50*50立柱+30*30横杆/彩钢瓦/仿真草坪 3、基础：500*500*500混凝土基础	m	45			
6.5	农耕文化园						
	文化园铺装	1、材质：植草格铺装，草格混播百慕大/黑麦草草籽 2、基础：碎石垫层	m ²	45			
	文化园矮墙	1、规格：高度1000mm 2、材质：镀锌板折弯造型/青砖造型景墙/农耕文化园立体字 3、基础：钢筋混凝土基础	m	13			
	丰收之窗小品	1、规格：高度2000mm，宽度3000mm 2、材质：镀锌板折弯 3、基础：钢筋混凝土基础	项	1			
	文化展示架小品	1、规格：高度1200-1800mm 2、材质：镀锌板折弯 3、基础：钢筋混凝土基础	个	4			

	绿化	1、品种：乔灌木+草坪 2、规格：乔灌木满足设计要求，草坪为百慕大+黑麦草 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含工作面的土方整理	m ²	130			
7	建民村						
7.1	沿线整理						
	宅前屋后清理	1、验收路线两侧1米范围杂草清理，绿化色块修剪，垃圾清理；投标人自行踏勘现场，本费用为包干价	项	1			
7.2	入口处						
	场地平整	1、低洼处回填土方 2、场地平整放坡	项	1			
	村庄标识	1、规格：长度6000mm，高度4000mm 2、材质：镀锌板折弯造型/青砖造型景墙/建民村等立体字 3、基础：钢筋混凝土基础 4、其它：咚小海标识装饰	项	1			
	绿化	1、品种：四季草花+麦冬 2、规格：符合设计效果 3、养护：三级养护，12个月 4、其它：包含工作面的土方整理	m ²	20			
7.3	麦田节点						

	场地平整	1、路边低洼处回填土方 2、场地平整放坡 3、靠近麦田低洼处砌筑砖砌挡土墙	项	1			
	麦田框景小品	1、规格：长度6000mm，高度3000mm，宽度600mm 2、材质：镀锌板折弯造型 3、基础：钢筋混凝土基础 4、其它：咚小海装饰/宣传标语立体字/仿真草垛	项	1			
	麦田框景小品场地	1、规格：长度12000mm，高度3000mm 2、材质：植草格铺装，草格混播百慕大/黑麦草草籽 3、基础：碎石垫层	m ²	36			
7.4	驿站						
	驿站矮墙	1、规格：高度1000m 2、材质：镀锌板折弯造型/青砖造型景墙/乡建民安造型立体字 3、基础：钢筋混凝土基础	m	23			
	墙面油漆修复	外墙面白色乳胶漆出新	m ²	160			
	桥梁栏杆油漆出新	外墙面白色乳胶漆出新	项	1			
8	云祥村						

8.1	墙面修复	1、室内墙面返潮剥落处铲除并重新批刮腻子打磨 2、白色内墙乳胶漆修复	项	1			
9	合计：	元					

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：