启东市人民政府办公室文件

启政办发[2019]78号

市政府办公室关于印发启东市 2020 年度农村河道疏浚整治实施意见的通知

各镇人民政府、各园区管委会、各街道办事处、市各委办局、市各重属单位:

《启东市 2020 年度农村河道疏浚整治实施意见》已经市政府研究同意,现印发给你们,请认真组织实施。

启东市人民政府办公室 2019年10月30日

(此件公开发布)

启东市 2020 年度农村河道疏浚整治实施意见

为进一步加快我市水生态文明建设,提升水利服务"乡村振兴"能力,现就全面开展 2020 年度农村河道疏浚整治提出如下意见。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导,紧紧围绕"水利工程补短板、水利行业强监管"水利建设新要求,按照"重点突破、片区整治、全域推进"原则,以"河畅水清、功能健全、岸绿景美、人水和谐"为目标,以生态河道示范村建设、活水畅流工程、村庄河塘整治三大工程为重点,切实推进农村河道疏浚整治,为推进高质量发展提供坚实的水利支撑。

二、目标任务

- (一)推进生态河道示范村建设。通过整村推进,建成生态河道示范村不少于15个(累计建成40个),建设生态河道100条(段),共150公里。
- (二)实施片区活水畅流工程。开展区域水系调整,拓宽贯通骨干河道、梗阻河段,轮浚二、三级河道25条(段),疏浚横河157条(段),加大泯沟疏浚力度,完成疏浚土方210万方。
- (三)开展村庄河塘整治工程。以高标准农田建设为契机, 完成项目区内1%水域(占补平衡)调整面积。开展废河塘整治, 完成宅垅整治1000个。

三、主要内容

(一)生态河道及示范村建设工程

实行整村推进,大力推进生态河道建设,对村级范围内所有等级河道、泯沟进行综合治理。

1. 生态河道建设标准

以"水清、岸绿、河畅、景美"为目标,实现"三有一畅"。

- (1)等级河道:一是水有深度,水深 1.5 米以上,目测表观水体透明度≥50 厘米。二是岸有绿度,宜林河道按自然资源局标准实行租地造林,绿化率≥90%;其他河道河坡实行回租管理,种植灌木为主,植被连续。三是坡有亮度,岸坡无乱建、乱堆、乱排现象。四是河道通畅,岸线顺直,坡比原则上≥1:1.5,河面无阻水建构筑物、无漂浮物、无恶性水草。
- (2) 泯沟: 一是水有深度,水深 1 米以上,面宽 4 米以上, 目测表观水体透明度≥30 厘米。二是岸有绿度,中心路沿线岸坡 植灌连续。三是坡有亮度,岸坡无乱建、乱堆、乱排现象。四是 河道通畅,岸线顺直,坡比原则上≥1:1.5,河面无阻水建构筑物、 无漂浮物、无恶性水草;宅垅段水面≥4 米,不足 4 米的一律填埋。

2. 生态河道示范村建设标准

生态河道建设率达80%以上。

3. 补助标准

- (1)绿化。三、四级河道绿化补助实行分期定额补助(上级已补助的项目不列入补助范围),第一年验收合格补助5000元/公里(含土地租金、赔青、整坡、苗木种植),第二年考核成活率达90%以上补助4000元/公里(含土地租金、苗木种植),第三年起至2027年每公里补助1000元/公里。
 - (2) 疏浚。四级河道疏浚,按主体工程审计金额 80%补助

(不包括赔青、拆迁、二次挖运等费用),或实施定额补助3元/方。泯沟疏浚,宅垅段采取回填方式的,疏浚土方补助标准4元/方;宅垅段未采取回填方式的,疏浚土方补助标准2元/方(宅垅段不计入补助范围);涉及泯沟回填的按60元/米标准补助。

(3)奖励。生态河道建设率达到80%以上的,通过验收后授予"生态河道示范村"称号,并给予2万元奖励,奖励资金主要用于建后管护。

(二) 片区活水畅流工程

坚持片区治理,突出重点区域,加大等级河道轮浚,实现活水畅流。

1. 建设标准

一、二级河道疏浚由市统一按原设计标准组织实施;三四级河道由区镇组织实施。坡比原则上>1:2,水深不小于1.5米。

2. 补助标准

三级河道市财政按主体工程审计金额 80%补助(不包括赔青、拆迁、二次挖运等费用),或实施定额补助 5 元/方;四级河道市财政按主体工程审计金额 80%补助(不包括赔青、拆迁、二次挖运等费用),或实施定额补助 3 元/方;拆坝建桥(涵)按主体工程审计金额的 50%补助。

(三)村庄河塘整治

1. 建设标准

(1)实施泯沟"拓大填小"。加强末级水系规划,泯沟间距控制在60-80米,水面宽度4米以上,水深1米以上,有条件的适当提高面宽和水深标准。高标准农田建设区域内完成"占补平衡"

面积不低于1%。

(2)确保沟河过水能力。新建机耕路与河口距离不小于1米,严禁侵占等级河道水面;机耕路跨河必须建桥;跨泯沟采用方涵,涵洞面宽不小于1米。

2. 补助标准

泯沟疏浚、填埋同生态河道泯沟的标准。"占补平衡"奖补标准按照财政和自然资源部门规定执行。

四、时间部署

- (一)规划测量阶段(2019年11月底前)。各区镇调查摸底,编制年度实施计划报市农水指挥部备案。组织人员完成年度建设任务的测量工作,确定工程量。
- (二)工程招标阶段(2019年12月底前)。各区镇按照有 关规定做好招投标工作,落实施工单位。
- (三)施工建设阶段(2020年5月底前)。各区镇组织工程施工建设,春节前完成土方疏浚,春节后完成配套施工,并结合农村河道长效管护要求,落实河道长效管护。
- (四)总结验收阶段(2020年10月底前)。各区镇组织自查,合格后报市农水指挥部安排第三方检测机构核查,最后由市农水指挥部组织总体验收。

五、组织领导

(一)强化统筹协调。实行行政首长负责制,建立各级指挥机构,一把手亲自抓、分管领导具体抓。根据区域水系现状,安排切实可行的年度农村河道疏浚整治计划,重点确保沟河水系贯通,合理安排"占补平衡"比例。

- (二)强化建设监管。加强农村河道疏浚整治监管和质量保证,坚持"一岗双责",把好工程设计、审批、招投标、施工质量和竣工验收关,做到专人监理,技术人员驻点指导、巡回检查,自觉接受社会和群众的监督。
- (三)强化建后管理。做好疏浚整治后的河道长效管护工作,落实管护机制、管护队伍和管护责任,坚持生态治水,积极探索和推广"以河养河"等治水模式,确保农村河道运行安全和充分发挥效益。
- (四)强化奖惩考核。2020年度农村水利建设实行专项考核,由市农水指挥部制定考核细则,并负责实施,对农村水利建设先进单位和个人予以表彰奖励。考核分不满60分的,视为农村水利建设不合格,市财政不予补助。

附件: 2020 年度农村河道疏浚整治任务分解表

附件:

2020 年度农村河道疏浚整治任务分解表

单位	耕地面积 (万亩)	生态河道建设		活水畅流工程			村庄河塘整治	
		示范村 (个)	生态河道(条)	横河疏浚(条)	泯沟疏浚 (条)	沟河疏 浚土方 (万方)	泯沟回 填长度 (公里)	宅垅整 治数 (个)
汇龙	7.88	1	8	7		10		80
南阳	11.66	2	10	12		30	24	145
王鲍	10.32	1	10	10		10		121
合作	6.87	1	4	3		25		53
惠萍	9.52	1	8	17		8		75
东海	8.3	1	8	17		25	3	76
海复	6.18	1	9	12		40		37
吕四	11.43	2	18	23		28	10	132
近海	7.61	1	7	26		8		70
北新	9.08	1	8	2		12		95
寅阳	9.19	1	8	22		10		116
启隆	3.26	1	2	2		1		
圆陀角	1.91	1	2	4		3		
开发区	0.41							
合计	103.61	15	100	157		210	37	1000

抄送: 市委各部门, 市人大办、政协办, 市法院、检察院, 市人武部, 市各人民团体。

启东市人民政府办公室

2019年10月30日印发